



#### **1.7. PINTURA PUERTAS**

Se considera 2 manos de pintura a puertas del mismo color existente. Se considera pintura por ambas caras

#### **1.8. BARNIZ DE OFICINA ADMINISTRATIVA**

Se considera la aplicación de barniz marino color a definir en muro de terciado ranurado.

#### **1.9. SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTES EXTINTORES**

Se considera instalación de extintores presentes en el jardín de acuerdo a indicaciones de prevenciónista de la fundación.

#### **1.10. CANALIZACION CABLE CITÓFONO**

Se considera la canalización subterránea de cable de citófono/chapa eléctrica. Se considera tuberías, trabajos de intervención de radiers exteriores y su reparación. Se consideran sellos y placa de protección de chapa eléctrica para la lluvia.

### **2. INSTALACION ELECTRICA**

---

#### **2.1. OBRAS DE NORMALIZACION DE SISTEMA ELECTRICO**

Se consideran todas las obras necesarias para dar cumplimiento a las exigencias SEC, respecto a las instalaciones eléctricas en recintos educacionales. (materiales, canalizaciones, accesorios, revisión de circuitos, chequeo respecto a declaración T1, normalización de tablero, elementos de protección, rotulado de circuitos entre otros.)

Se considera revisión completa del sistema así como todas las obras necesarias para su normalización. Se adjunta informe del estado actual.

### **3. INSTALACIONES SANITARIAS**

---

#### **3.1. REVISIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO**

Se considera la revisión de sistema de alcantarillado, limpieza de tuberías y varillaje.

#### **3.2. REVISION DE ARTEFACTOS**

Se considera repaso de sellos, fijaciones y accesorios así como el reemplazo de elementos en mal estado.

### **4. RECEPCION DE LA OBRAS**

---

#### **4.1. ASEO DE OBRAS**

Se considera el retiro de todo escombros y todo material de desecho, ya sea éste producto de las obras o de intervenciones anteriores.

**CRISTIÁN MELÉNDEZ DÍAZ**  
ARQUITECTO INFRAESTRUCTURA  
INTEGRA  
REGIÓN DE LOS LAGOS