

ESPECIFICACIONES TECNICA RESUMIDAS

Sala Párvulos	Especificación
Ganchos Sujeción	Se considera la instalación de pestillo de fijación comun en puerta y ventanas
Retiro persiana madera	Se considera el retiro de persianas de madera existentes, estas deben guardarse en bodega de casa.
Retiro ventanas a piso	Se considera el retiro de ventanas de madera existentes, estas deben guardarse en bodega de casa.
Retiro de protecciones metplicas	Se considera el retiro de protecciones metálicas existentes, estas deben guardarse en bodega de casa.
Adaptar e instalar puerta exterior + tabique	Se contempla instalación de puerta de exterior masisa y tabique para adaptar tamaño al vano existente.
Ventana Aluminio	Se considera la instalación ventana de aluminio con corredera.
Renovación enchufes triples	Se considera la insatación de enchfes de sobreponer a h: 1,3mt - cableado en canaleta tipo legrand.
Equipo de Iluminación emergencia	Instalar equipo de emergencia de iluminación considerando respectivo enchufe en altura.
Salas Cuna	
Ganchos Sujeción	Se considera la instalación de pestillo de fijación comun en puerta y ventanas
Renovación enchufes triples	Se considera la insatación de enchfes de sobreponer a h: 1,3mt - cableado en canaleta tipo legrand.
Equipo de Iluminación emergencia	Instalar equipo de emergencia de iluminación considerando respectivo enchufe en altura.
Cocina Niveles Medios	
Ventana Aluminio	Se considera la instalación ventana de aluminio con corredera.
Retiro Puerta Acceso	Se considera retiro puerta
Puerta malla mosquitera	Estructura perfil aluminio, Malla mosquitera.
Renovación enchufes triples	Se considera la insatación de enchfes de sobreponer a h: 1,3mt - cableado en canaleta tipo legrand.
Extractor eléctrico	Se considera la instalación en espacio existente de extractor de tiro forzado en sector sobre campana.
Modificación Arranque gas interior	Se debe mover llave de paso desde los 60cm de altura a 1,1mt de altura.
Cocina leche y solidos	
Tabique Metalcon Serie 90	Entramado estructural: Está compuesto por estructura de perfiles Tabigal con montantes de 60 x 40 mm y canales normales de 61 x 20 mm, que irán fijados al pisoradier con clavos Hilti (en pisos ligeros se usará fijación indicada por ITO). La separación entre montantes deberá ser de 40 cms.
Asegurar persiana madera	Se considera asegurar mediante ganchos las persianas de mader en ventanas.
Retiro ventanas medra	Se considera el retiro de ventanas de madera existentes, estas deben guardarse en bodega de casa.
Ventana Aluminio	Se considera la instalación ventana de aluminio con corredera.

Malla Mosquitera	Se considera la instalación de malla mosquitera en media superficie de nueva ventana
Adaptación Arranque AP y ALC	Se considera la acometida de cañerías cobre de agua fría y caliente, y ducto de alcantarillado en pvc 50mm.
Linoleo Muros	Considerar recubrimiento vinílico para muros color blanco.
Renovación enchufes triples	Se considera la instalación de enchufes de sobreponer a h: 1,3mt - cableado en canaleta tipo legrand.
Lavaplatos simple	Se consideran 2 lavaplatos simples con muebles, uno IZQ y Derecho.
Calefont Cocina 11lt	Calefón GN 11 litros automatico
Puerta malla mosquitera	Estructura perfil aluminio, Malla mosquitera.
Repisa bajo melamina	Repisa Melamina con espacio bajo para frigobar.
Bodega Alimentos	
Pintura Muros	Se contemplan al menos 2 manos de latex estandar interior.
Ventana Aluminio	Se considera la instalación ventana de aluminio con corredera.
Malla Mosquitera	Se considera la instalación de malla mosquitera en media superficie de nueva ventana
Extractor Eléctrico	Se considera la instalación en espacio existente de extractor de tiro forzado en sector sobre campana.
Repisa Melamina h:1,8mt - ancho 0,4mt - largo: 1,8mt	Se contempla repisa a muro de melamina 15mm blanca.
Pantalla simple ampolleta	Se consulta la instalación de pantalla de protección de ampolleta.
Puerta malla mosquitera	Estructura perfil aluminio, Malla mosquitera.
Pasillos y Escalera	
Cinta antideslizante Escalera	Se consulta cinta antideslizante en todas las narices de peldaños de escalera.
Cinta antideslizante Acceso Principal	Se consulta cinta antideslizante en todas las narices de peldaños de escalera.
Equipo de Iluminación emergencia	Instalar equipo de emergencia de iluminación considerando respectivo enchufe en altura.
Baño Sala Cuna	
Tarima Met sobre Tina	Se consulta en bastidores de perfil metalico 20x20x2 como estructura soportante
Tineta + Instalación	Se consulta tineta e instalaciones de agua fría y caliente, se debe considerar ducha telefono para su operación.
Soporte Mudador	Soporte medido en obra, confeccionado en plata terciado carpintero de 15mm, terminado perfectamente liso, libre de astillas y pintado color blanco.
Retiro WC	Retiro y almacenamiento de wc original en bodega.
Tarima para WC	Se consulta en bastidores de soporte en pino 2x2" cubiertos por placa terciado de 15mm.

WC kinder	WC marca Fanaloza modelo Kinder, color blanco de loza incluye tapa de asiento con bisagras plasticas de propileno y fitting.
Ventana Aluminio	Se considera la instalación ventana de aluminio con corredera.
Baño Párulos	
Extender tarima hasta entrada	Se consulta alargar tarima existente de madera, hasta entrada de baño.
Repisa para toallas	Repisa melamina blanca con escuadras a pared.
Oficina	
Ganchos sujeción	Se considera la instalación de pestillo de fijación comun en puerta y ventanas
Renovación Enchufes Triples	Se considera la insatación de enchfes de sobreponer a h: 1,3mt - cableado en canaleta tipo legrand.
Comedor Personal	
Equipo iluminación de emergencia	Instalar equipo de emergencia de iluminación considerando respectivo enchufe en altura.
Patio Párulos	
Reja baja separación h: 1.00mt (metálica)	Se consulta en bastidor metalico, perfil angulo 20x20, y soporte en pilares de 40x40x2, a piso con pletina 5mm con perno tipo hilti.
Tarima Rampa Madera	Se consulta en bastido en pino 2x2" terminada con placa de terciado estructural de 18mm.
Retiro de arbustos	Se cosnulta retiro de arbustos, se conserva árbol.
Retiro de separación - Trillaje en mal estado	Se cosnulta retiro de trillaje.
Tarima madera sobre sector tierra	Se consulta en bastido en pino 2x2" terminada con placa de terciado estructural de 18mm.
Asegurar persiana madera	Se consulta asegurar persiana para eviar su movimineto a muro.
Placa terciado cubrir asadera	En tarciado estructural libre espesor, se debe terminar libre de astillas en bordes y pintura blanca.
Equipo iluminación emergencia	Instalar equipo de emergencia de iluminación considerando respectivo enchufe en altura.
Retiro de escombros y aseo general	
Retiro de escombros y aseo general	General: Considera el retiro de todo escombros, maquinas, herramientas y cualquier elemento ajeno al terreno.